

Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) 500, 26 апреля 2019

https://m.auto.ru/cars/used/sale/mercedes/cls_klasse/1087039591-89a90f5b/

Окрасов по железу кузова нет. Элементы не снимались, зазоры ровные. На капоте, переднем бампере, кромке крыши штук 10 в общей сложности сколов по 3-5 мм, некоторые покрашены. На задней правой двери и заднем левом крыле ещё пара сколов. На заднем бампере облезает лак по бокам, он крашен и снимался, зазор по нему справа кривой. По правой передней фаре зазор относительно капота больше, чем по левой. На фарах пленка, довольно потёртая. Оттенок переднего бампера чуть желтее выглядит, но скорее всего это особенность как лежит эта краска на пластике, следов окраса нет. Лобовое стекло не родное, менял нынешний владелец, так как была трещина.

В моторном отсеке многолетняя пыль, сухо, следов кузовного ремонта и окрасов сверху нет. Правая фара с родной наклейкой, на левой оторвана. Бампер снимался, так как мыли радиаторы в прошлом году. Сейчас радиаторы в среднем состоянии. Мотор внутри чистый. Заводится на холодную легко, работает ровно, тихо, при запуске и при перегазовке на горячую не гремит. Спереди виден неродной герметик, хозяин говорит ставили обратные клапана в натяжители цепи. Технические жидкости в норме по цвету и запаху.

В салоне повреждений нет. Сиденье водителя потерто средне. На руле пара царапин, как от кольца. Кнопки не затерты. Состояние салона, в целом, визуально соответствует пробегу. Электрика салона работает.

По диагностике компьютером есть несколько неактуальных ошибок по электрике, большинство может быть связано со снятием бамперов. По пневме была ошибка по времени накачки. Ошибки по мотору стирались 18 тысяч км назад, что хорошо. Пробег, где он есть совпадает с приборкой. Служебные параметры мотора в норме. Пневма работает без нареканий сейчас. Колёсные диски практически без повреждений. На одном есть явная царапина. Резина 17гв, износ минимальный. Тормозные диски изношены процентов на 20, колодки наполовину по кругу. Под машиной сухо, повреждений нет.

При тест-драйве нареканий к коробке и подвеске нет, катался не сам, разгонялись несколько раз до 100 км.

ПТС с собой не было, показали фото, он оригинал, но полный.

По вину пробивается 4 владельца, ДТП, залогов, ограничений нет, пробег похож. По страховке указано, что менялось лобовое стекло.

По общению с хозяином все хорошо, машину продает с нежеланием. Масло в коробке менял 2 раза. Обслуживал у неофициалов. Торг небольшой, сумму не обсуждали.

Вывод: в целом по всем признакам авто неплохой и соответствует пробегу. Можно рассматривать к покупке.

Фото, OneDrive: <https://1drv.ms/f/s!ArsebcgHzvUnqqFmMtlYGjwZ7x5qjw>

Фото, Яндекс Диск: <https://yadi.sk/d/i-KFv-0eJR3Tvg>

